

Detailplanning 10 jaar

Vastgoed Software b.v.

Inclusief BTW

7825036

vve fruini

Element Omschrijving	Maatregel omschrijving	Hoev. Eh	Prijs per Eenheid	Cf Cy cl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
111	gevel													
Schilderwerk buiten; hout (m2)	schilderen / coaten	109,00 m2	* 1,00	6			*						*	
Schilderwerk buiten; hout (m1)	schilderen / coaten	280,00 m1	* 1,00	6			*						*	
Schilderwerk en coating buiten; metaal (m2)	schilderen / coaten	160,00 m2	* 1,00	12			*							
Schilderwerk buiten; steenachtig en beton (m2)	schilderen / coaten	594,00 m2	* 1,00	12			*							
Buitenwandopeningen hout (incl. uitrusting/afwerking)	repareren / herstellen	34,00 won	* 1,00	6			*						*	
Buitenwandopeningen: kunststof (incl. uitrusting/afwerking)	onderzoek	34,00 won	* 1,00	40									*	
Voegwerk gevel	vervangen	528,10 m2	* 1,00	25			*							
Goten (m.u.v. houtwerk bij goten)	vervangen	340,00 m1	* 1,00		*									
Dakramen, lichtkoepels, dakluiken, lichtstraten, ed	vervangen	45,00 st	* 1,00	24			*							
111	gevel				*		*						*	
112	dak													
Ongeballast vlak dak: bitumen/kunststof	vervangen	750,00 m2	* 1,00	40						*				
Ongeballast vlak dak: bitumen/kunststof	aanbrengen	750,00 m2	* 0,00	40										
Ongeballast vlak dak: bitumen/kunststof	aanbrengen	30,00 m2	* 1,00	40						*				
Ongeballast vlak dak: bitumen/kunststof	vervangen	30,00 m2	* 0,00	40										
Prefab verzamelkappen	vervangen	8,00 st	* 1,00	30			*							
112	dak						*			*				

Detailplanning 10 jaar

Vastgoed Software b.v.

Inclusief BTW

7825036

vve fruini

Element Omschrijving	Maatregel omschrijving	Hoef. Eh	Prijs per Eenheid	Cf Cy cl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
113 vloer														
Bitumineuze vloerafwerking (incl. beloopbare afwerking)	vervangen	48,00 m2	*	1,00 20						*				
113 vloer										*				
116 niet-regulier onderhoud schil														
Risico: dakveiligheid	aanbrengen	750,00 m2	*	1,00						*				
Risico: dakveiligheid	aanbrengen	1,00 pst	*	1,00						*				
116 niet-regulier onderhoud schil										*				
121 afwerking/inrichting														
Postkasten	vervangen	34,00 st	*	1,00 25						*				
Linoleum	vervangen	180,00 m2	*	1,00 12						*				
Schilderwerk binnen; hout (m2)	schilderen / coaten	95,00 m2	*	1,00 12						*				
Schilderwerk binnen; hout (m1)	schilderen / coaten	289,00 m1	*	1,00 12						*				
Schilderwerk en coating binnen; metaal (m2)	schilderen / coaten	112,00 m2	*	1,00 12						*				
Schilderwerk binnen; steenachtig en beton (m2)	schilderen / coaten	340,00 m2	*	1,00 12						*				
121 afwerking/inrichting										*				
124 alg.installatie														
Verlichtingsarmaturen, gevel, wand, plafond en terrein	vervangen	51,00 st	*	1,00 15			*							
124 alg.installatie							*							

Detailplanning 10 jaar

Vastgoed Software b.v.

Inclusief BTW

7825036

vve fruini

Element Omschrijving	Maatregel omschrijving	Hoev. Eh	Prijs per Eenheid	Cf Cy cl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
131	terrein													
Terreinvoorzieningen; Omheiningen, poorten, gezamenlijke tuinen, etc.	vervangen	6,00 st	*	1,00 30			*							
Bestrating	vervangen	12,00 m2	*	1,00 15									*	
Afvoeren riolering	vervangen	1,00 won	*	0,83										
131	terrein						*						*	
242	overige installaties													
Intercominstallaties (zonder videofoon)	vervangen	34,00 won	*	1,00 20			*							
242	overige installaties						*							

7825036

vve fruini

* * * * *



Woonstad Rotterdam, Postbus 2370, 3000 CJ Rotterdam

21-3-2022
Pagina 3 van 3